

乐从镇敬老院

乐从镇敬老院关于用气用电安全改造项目的公告

各有关单位、企业：

我院为确保院舍安全服务，依据相关专业要求，结合院舍实际情况，现公开我院用气用电安全改造项目，欢迎具备相应资质的工程建设公司参与改造项目报价：

一、项目名称：

- 1、乐从镇敬老院食堂厨房炉底天燃气管道改造工程
- 2、乐从镇敬老院原配电房设备改造工程
- 3、乐从镇敬老院空调线路及应急照明改造工程

二、项目内容：共有三个改造项目，分别是：

项（1）：食堂厨房炉底天燃气管道改造工程。（改造工程概述见附件1）

项（2）：原配电房设备改造工程。（改造工程概述见附件2）

项（3）：空调线路及应急照明改造工程。（改造工程概述见附件3）

三、工程建设公司资格：

1、各项目单独采购，不实行打包采购。

2、各工程建设公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任，并具有供应设备的生产（或经营）的独立法人，经营范围以出具的相应证明材料所载为准（提供工程建设资质证、营业执照等复印件加盖公章）。

3、为方便安装和日后维护沟通，各安装公司注册（或分公司）登记地需在佛山市区域内。

四、各项目报价上限：

项目 1：食堂厨房炉底天燃气管道改造工程的报价上限为 45000 元。

项目 2：原配电房设备改造工程的报价上限为 118000 元。

项目 3：空调线路及应急照明改造工程的报价上限为 45000 元。

五、各项目完工期：

项目 1：食堂厨房炉底天燃气管道改造工程。签订合同，据“开工通知书日”起 15 天内完成管道改造、安装、调试和验收，并交付正常使用。

项目 2：原配电房设备改造工程。签订合同，据“开工通知书日”起 30 天内完成设备改造、安装、调试和验收，并交付正常使用。

项目 3：空调线路及应急照明改造工程。签订合同，据“开工通知书日”起 30 天内完成线路改造、安装、调试和验收，并交付正常使用。

六、各项目采购评价方式：

1、每个项目采购采用质优低价优先原则，符合要求规格型号等参数设备下，设备优质且价低者中标，同等设备质量下最低价达两家以上的，实行现场抽签。

2、若首次报价少于三家，则报价无效，实行重新公告，重新公告后仍未达到三家或以上的，则从已提交报价的工程建设中择设备优质且价低者采购。

七、其他事项：

1、符合资格的工程建设公司可在 2018 年 5 月 9 日至 2018 年 5

月 16 日期间(星期一至星期五,上午 8:30 至 12:00,下午 2:30 至 5:30)带上“工商登记资料、资质证、及有关的设备说明书等”到佛山市顺德区乐从镇敬老院(地址:佛山市顺德区乐从镇莲塘路(康颐院)报名,及实地了解项目设备安装区域,逾期不接受报名。

2、乐从镇敬老院办公室审核资料后,将统一通知符合资格的工程建设公司具体的报价时间,届时请收到通知的公司带齐相关的“工程项目报价单”(可结合工程自制格式),现场报价。

3、参与报价均不收取任何费用。

4、项目联系人:廖莹霜 28331343、13929184142,梁小玲 28331340、15622329634。

附件 1:《乐从镇敬老院食堂厨房炉底天然气管道改造工程概述》

附件 2:《乐从镇敬老院原配电房设备改造工程概述》

附件 3:《乐从镇敬老院空调线路及应急照明改造工程概述》

佛山市顺德区乐从镇敬老院
2018 年 5 月 7 日



附件 1:

乐从镇敬老院食堂厨房炉底天燃气管道改造工程概述

序号	主要设备	品牌/型号	单位	数量	性能特征与要求
1	燃气管道	304 钢管	米	30(大、细)	具体待实地考察确定
2	可燃气体报警系统	拓安	套	1	具体待实地考察确定
3	燃气压力表	不锈钢	套	1	要求具有合格验证证明，具体待实地考察确定

补充:

1. 更换改造现有的燃气管道，接驳专用管道。
2. 厨房内有大小锅炉、燃气饭煲、蒸柜等 10 处设备；
3. 工程配套细项待实地考察确定；
4. 承接公司必须持有专业安装资质证明，及主要设备须提供“产品授权书”、“售后服务承诺书”。

附件 2:

乐从镇敬老院原配电房设备改造工程概述

序号	主要设备	品牌/型号	单位	数量	备注
1	出线柜 (GGD) 及其配套	广东兆云	套	2	具体待实地考察确定
2	补偿柜 (GGD) 210kvar 及其配套	广东兆云	套	1	需安装空气开关、漏电开关具体待实地考察确定
3	电线等配件	广东电缆	批	1	根据工程用量

补充:

1. 现电房面积约 10 m²;
2. 新更换的设备可支持院舍现有总用电量约 187kw, 及预留增容空间;
3. 品牌要求: 电线采用广东电缆厂; 空气开关、漏电开关采用德力西;
4. 其余细项待实地考察确定;
5. 改造工程包括电房内一切的地面处理及其它的优化处理;
6. 承接公司必须持有专业的工程资质证明, 并提供主要设备 “产品授权书”、“售后服务承诺书”。

附件 3

乐从镇敬老院空调线路及应急照明改造工程概述

序号	主要设备	品牌型号	单位	数量	备注
1	16A 空调插座	奇胜	套	100	具体待实地考察确定
2	难燃线槽	联塑	米	一批	具体待实地考察确定
3	电器配线	广东电缆	米	一批	具体待实地考察确定
4	配电开关箱	广东兆云	台	2	具体待实地考察确定
<p>补充：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 院舍 100 个居室的空调线路及应急照明改造；2. 及楼层线闸分离改造；3. 工程配套细项待实地考察确定；4. 承接公司必须持有专业的工程资质证明，并提供主要设备“产品授权书”、“售后服务承诺书”。					